

# ISI KAYBI LİSTESİ

Proje no :  
Proje adı : 4-5 HEKİMLİ ASM+112  
Konu : ISI KAYBI HESAPLARI

Sayfa no : 1  
Revizyon : 0  
Tarih : Salı, 18 Kasım, 2014  
Hesaplayan : --  
Kontrol : --

## DİZAYN BİLGİLERİ

Şehir adı Bolu	Dış hava sıcaklığı (°C) -15 °C	Rüzgar durumu Normal	İşletme durumu 2. işletme
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------

## HESAP DEĞERLERİ

Mahal no	Mahal adı	Mahal sic.	Kat	Kot (m)	Yüks. (m)	Alan (m2)	Isı kaybı Q(Kcal/h)	Brm kayıp Q(Kcal/h/m)	Tesisat tipi
Z01	ÇALIŞMA ODASI	20	0	0.00	4.00	12	1,118	93	Genel
Z02	KORİDOR	20	0	0.00	4.00	30	3,437	115	Genel
Z03	KOORDİNASYON ODA	20	0	0.00	4.00	13	1,506	116	Genel
Z04	PERSONEL ODASI	20	0	0.00	4.00	29	2,044	70	Genel
Z05	BAY DUŞ-WC	24	0	0.00	4.00	10	722	72	Genel
Z06	BAYAN DUŞ-WC	24	0	0.00	4.00	10	722	72	Genel
Z07	İLAÇ DEPOSU	18	0	0.00	4.00	10	371	37	Genel
Z08	DEPO	20	0	0.00	4.00	13	215	17	Genel
Z09	LABORATUAR	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z10	AŞI BEBEK İZLEME	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z11	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z12	EĞİTİMCİ ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z13	EĞİTİM ODASI	20	0	0.00	4.00	15	1,483	99	Genel
Z14	GİRİŞ HOLÜ	20	0	0.00	4.00	160	7,128	45	Genel
Z15	EMZİRME ODASI	20	0	0.00	4.00	6	100	17	Genel
Z16	KAT OFİSİ	20	0	0.00	4.00	6	100	17	Genel
Z17	GEBE İZLEME	20	0	0.00	4.00	20	906	45	Genel
Z18	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z19	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z20	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z21	ACİL MÜDAHALE	20	0	0.00	4.00	15	824	55	Genel
Z22	MUAYENE ODASI	20	0	0.00	4.00	15	1,483	99	Genel

Genel Toplam 27,927 (Kcal/h)